KOSZTORYS OFERTOWY

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE				
1	KNR 4-01 0102/03 wyd.III Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV	m3	4,200		
2	KNR 4-01 0101/07 wyd.III Roboty wstępne i przygotowawcze - wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30cm, w gruncie kategorii IV	m2	33,150		
	2.ROBOTY KONSTRUKCYJNE				
3	KNR 2-02 0206/03 wyd.V Ściany betonowe grubości 20cm łukowe o wysokości do 4,0m z ręcznym układaniem betonu	m2	4,500		
4	KNR 2-02 0206/04 wyd.V Ściany betonowe grubości 20cm łukowe - dodatek za każdy następny 1,0m wysokości (Krotność= 2)	m2	-4,500		
5	KNR 2-02 0290/04 wyd.V Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych #18 I WIĘKSZE	t	0,100		
6	KNR 2-02 0290/04 wyd.V Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych #12	t	0,300		
7	KNR 2-02 0290/03 wyd.V Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w budowlach monolitycznych FI8	t	0,050		
8	KNR 2-02 1101/07 wyd.V Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw GR.10 CM	m3	0,450		
9	KNR 2-02 1101/01 wyd.V Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B7,5 GR.5CM	m3	0,450		
10	KNR 2-02 0607/01 wyd.V Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	4,500		
11	KNR 2-02 0609/03 wyd.V Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho GR.5 CM	m2	4,500		
12	KNR 2-02 0607/01 wyd.V Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	4,500		
13	KNR 2-02 0218/01 wyd.V Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m3	0,900		
14	KNR 2-02 1207/05 wyd.V Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu WG WZORU JUŻ WBUDOWANYCH	m	13,000		
15	KNR 2-31 0606/03 wyd.IV Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	27,000		
16	KNR 2-18 0625/02 wyd.V Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	1,000		
	3.OKŁADZINY SCHODÓW I PODESTÓW				
17	KNR 2-02 2104/02 wyd.V PA - Okładziny gzymsów i pasów z płyt prostokątnych z GRANITU o grubości 4cm i szerokości do 37cm NA KLEJU i WARSTWIE WYRÓWNAWCZEJ	m	10,800		
18	KNR 2-02 2104/01 wyd.V PA - Okładziny gzymsów i pasów z płyt prostokątnych z GRANITU o grubości 2cm i szerokości do 11cm PODSTOPNICE NA KLEJU	m	10,800		
19	KNR 2-02 2104/02 wyd.V PA - Okładziny gzymsów i pasów z płyt prostokątnych z GRANITU o grubości 2cm i szerokości do 35cm COKÓŁ ŁĄCZNIE Z ŁUKAMI	m	146,000		
20	KNR 2-02 2104/02 wyd.V PA - Okładziny gzymsów i pasów z płyt prostokątnych z GRANITU o grubości 4cm i szerokości do 26cm NAKRYWY COKOŁU ŁĄCZNIE Z ŁUKAMI	m	146,000		
21	Kalkulacja indywidualna WYKONANIE OTWORÓW W GRANICIE ŚR.8CM	SZT	10,000		
22	KNR 2-31 0511/02 wyd.IV Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej	m2	28,650		
23	KNR 2-02 1501/02 wyd.V Jednokrotne malowanie mlekiem cementowym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna	m2	550,000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
24	KNR 2-31 0407/05 wyd.IV 1995 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	38,200		
25	KNR 2-31 0401/04 wyd.IV Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	38,200		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				