TI.271.1.2014 *Sanok. 12.06.2014*

OGŁOSZENIE

Dot. przetargu na: ***Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Sanoku*** *z dnia 30.05.2014 r.*

Zgodnie z art. 38, ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający podaje treść zapytania oraz stosowne wyjaśnienie:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w Sali gimnastycznej certyfikowanej systemowej podłogi np. ARIM SPORT/ Double 2.s. zgodnie z normą PN 14904:2009 z nawierzchnią z klepki parkietowej dębowej ?

odpowiedź: Zamawiający uwzględnił w poz. 221 kosztorysu ofertowego certyfikowaną systemową podłogę zgodną z normą PN 14904:2009, i dopuszcza zastosowania rozwiązań równoważnych zgodnych z parametrami podanymi w w/w pozycji kosztorysowej.

2. Według projektu (przekroje) zasypywanie fundamentów należy wykonać kruszywem (pospółka) – punkt 4.3 opisu technicznego do konstrukcji. Brak tego elementu w przedmiarach, prosimy o ich uzupełnienie.

odpowiedź: Zamawiający przewidział zasypanie fundamentów ziemią z wykopu co uwzględniono w pozycji 19 kosztorysu ofertowego.

3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej w zakresie oznaczenia stolarki okiennej i drzwiowej na rzucie parteru (brak odniesienia na rzucie parteru symboli stolarki drzwiowej do elementów w zestawieniu).

odpowiedź: nieoznaczona stolarka okienna na rzucie PIWNIC to nr O6 (90x80) szt. 6 z zestawienia stolarki, na rzucie PARTERU to nr O4 (60x60) szt. 4

4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej w zakresie: opisu technicznego do części architektonicznej, przekrojów (brak opisu do przekroju a2, d2)

odpowiedź: Przekroje a2- podłoga z Sali gimnastycznej, d2 – strop w Sali gimnastycznej, należy wykonać zgodnie pozycjami kosztorysowymi z rozdziału 1.4.1. i 1.4.2.-konstrukcja dachu nad salą, oraz 1.10.-podłogi i posadzki.

5. Czy w przedmiarze ujęto pozycję dotyczącą łącznika Sali gimnastycznej z istniejącym budynkiem – łącznik szklany w konstrukcji aluminiowej – rys. 8'A. Jeżeli nie prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowej.

odpowiedź: Łącznik szklany ujęto w pozycji 141 kosztorysu ofertowego.

6. Według opisu technicznego do konstrukcji UWAGI - pkt. 4 wykopy fundamentowe należy wyrównać pospółką stabilizowaną cementem – brak tego elementu w przedmiarach – prosimy o uzupełnienie.

odpowiedź: Zamawiający przewidział zasypanie fundamentów ziemią z wykopu co uwzględniono w pozycji 19 kosztorysu ofertowego.

7. Czy omyłkowo nie przyjęto podwójnie pozycji 570 i 571 oraz 574 i 575 – dotyczy odwodnienia boiska?

odpowiedź: Tak są to pozycje omyłkowo zdublowane. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany: poz. 571 należy wyzerować (ilość =0), poz. 575 należy wyzerować (ilość = 0)

8. Według projektu grzejniki na Sali gimnastycznej należy zabudować – brak tego elementu w przedmiarze, prosimy o uzupełnienie.

odpowiedź: Grzejniki na Sali osłonięte będą wyłącznie siatkami ochronnymi uwzględnionymi w rozdz. 3.1.8. kosztorysu ofertowego.

9. Czy załączenie do oferty wersji elektronicznej w formacie xls według wzoru Zamawiającego jest obligatoryjne i nie załączenie tego elementu będzie skutkowało odrzuceniem oferty? Prosimy o zmianę tego zapisu i wprowadzenie nowego, który będzie obligował dostarczenie takiego załącznika ale na etapie podpisania umowy lub zezwolenie na załączenie kosztorysów w formie elektronicznej w innych formatach np. ath, kst. xls.

odpowiedź: Dołączenie do oferty kosztorysu w wersji elektronicznej w formacie XLS jest obligatoryjne.

10. Czy w przypadku skrócenia realizacji inwestycji Zamawiający będzie płaci za wykonane prace na bieżąco? Jeżeli nie to prosimy o podanie jaki budżet na poszczególne lata przewiduje Zamawiający na przedmiotową inwestycję.

odpowiedź: Zamawiający zaplanował harmonogram finansowy realizacji inwestycji na 20% wartości inwestycji w roku 2014, 40% w roku 2015 i 40 % w roku 2016, i nie przewiduje możliwości finansowania przekraczającego założone wartości.

11. Prosimy o podanie w jakim zakresie można samodzielnie zmieniać przedmiar robót: katalogi, opisy pozycji, ilość, jednostki miary.

odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian w załączonym kosztorysie ofertowym. Wszelkie koszty dotyczące danej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić w cenie jednostkowej tej pozycji.

12. Proszę o określenie, z jakiego materiału ma być wykonana instalacja wodociągowa wewnątrz budynku, gdyż w opisie i projekcie jest zapisany polipropylen, natomiast w przedmiarze robót podany jest ocynk?

odpowiedź: Instalację wodociągową należy wykonać z polipropylenu. Zamawiający dokonuje zmiany opisu pozycji:
- 271 - PA - Rurociągi PP o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
- 272 - PA - Rurociągi PP o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
- 273 - PA - Rurociągi PP o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
- 274 - PA - Rurociągi PP o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych

13. Proszę o podanie odpowiedniej ilości urządzeń sanitarnych, gdyż w przedmiarze występują duże rozbieżności w stosunku do załączonych rzutów.

odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany ilości w pozycjach:
- 285 – ilość: 4 szt.
- 312 – ilość: 4 szt.
- 313 – ilość: 10 szt.
- 315 – ilość: 4 szt.

14. Proszę o podanie zestawienia grzejników (typ, wielkość i ilość).

odpowiedź: Zamawiający uzupełnia opis projektu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania o wymagane zestawienia.

15. W przedmiarze robót instalacja kanalizacji poz. 313 : brodzik natryskowy podano - 2 szt. , natomiast z d.t. wynika ze ma być ich 10 szt (proszę podać czy brodzików należy dodać pozycje kabiny natryskowe)

odpowiedź: Stosownych zmian Zamawiający dokonał zgodnie z pytaniem nr 13.

16. W d.t. podano tylko zapotrzebowanie mocy dla pomieszczenia nie podano wielkości grzejników i ich typów (nie chodzi mi tu o Producenta)

odpowiedź: Stosownych zmian Zamawiający dokonał zgodnie z pytaniem nr 14.

17. Proszę o wyjaśnienie: Pozycja nr 180 kosztorysu ofertowego - "Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5 mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - POTRĄCENIE WYPRAWY Z POWIERZCHNI COKOŁU" Czy w tej pozycji nie powinna być ilość minus (-) 66,690, ujemna krotność?

odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany ilości w poz. 180 kosztorysu ofertowego

na: - 66,69 m2

18. Proszę o wyjaśnienie: Pozycja nr 317 kosztorysu ofertowego - "Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości do 20 cm - ilość 72,870. Czy ta ilość nie jest za duża?

odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany ilości w poz. 317 kosztorysu ofertowego
na: 0,729 m3

19. Z jakiego materiału ma być wykonana instalacja wodociągowa. Czy zgodnie z przedmiarem - z rur stalowych ocynkowanych? Czy zgodnie z projektem z rur pp?

odpowiedź: Stosownych zmian Zamawiający dokonał zgodnie z pytaniem nr 12.

20. Proszę o potwierdzenie przedmiaru w pozycji 317.

odpowiedź: Stosownych zmian Zamawiający dokonał zgodnie z pytaniem nr 18.

21. Proszę o potwierdzenie ilości grzejników. W przedmiarze jest 28 a w projekcie 26.

odpowiedź: Stosownych zmian Zamawiający dokonał zgodnie z pytaniem nr 14.

22. Proszę o określenie, z jakiego materiału należy wykonać okładziny schodów zewnętrznych. W projekcie architektoniczno budowlanym na rysunkach od 1A do 4A widnieje zapis: schody zewnętrzne - płytki mrozoodporne, kolor: naturalny piaskowiec, natomiast w wersji elektronicznej kosztorysu ofertowego w pozycji nr 254 podana jest informacja, iż okładziny schodów należałoby wykonać z granitu, sjenitu lub wapienia miękkiego.

odpowiedź: Okładziny należy wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym tj. z granitu.

23. Proszę o określenie, z jakiego materiału należy wykonać balustrady oraz barierki dla podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W projekcie architektoniczno budowlanym, na rysunkach 5A, 6A oraz 3A

odpowiedź: Barierki i balustrady należy wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym ze stali nierdzewnej.

24. podana jest informacja o stali malowanej proszkowo na kolor czarny, natomiast w wersji elektronicznej kosztorysu ofertowego w pozycjach nr 238, nr 239, nr 222 oraz nr 256 podana jest informacja o stali nierdzewnej.

odpowiedź: Barierki i balustrady należy wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym ze stali nierdzewnej.

25. Proszę o wyjaśnienie jaki materiał zastosować do pokrycia dachu Sali gimnastycznej w Sanoku. W przedmiarze poz. 129 napisano aby zastosować blachę ocynkowaną i powlekaną gr. 0,7 mm, natomiast w projekcie występuje blacha ocynkowana układana na felc nie podano grubości.

odpowiedź: pokrycie dachu należy wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym.

26. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością stolarki okiennej i drzwiowej (rozdział 1.6.2 w pozycjach 139-145) a zestawieniem stolarki, które zamawiający dołączył do projektu.

odpowiedź: ilość stolarki okiennej i drzwiowej należy skalkulować zgodnie z kosztorysem ofertowym.